

Referenzanlagen zur Nutzung von Entsorgungsstoffen (Feste Brennstoffe)



Auszug aus der Gesamt-Referenzliste

davon 2 Anlagen als Generalunternehmer

Lieferung:
 EPC: Gesamtanlage
 EPC-T: Gesamtanlage Technik
 EPCM: Management Gesamtanlage
 Boiler Island: Feuerung, Kessel

EBS-HKW Romonta DK7, Amsdorf, Deutschland
Romonta EBS GmbH



| | | | |
|------------------------|---|-------------------------------------|-----|
| Feuerungswärmeleistung | : | 55 | MW |
| Dampfleistung | : | 64 | t/h |
| Dampfdruck Kessel | : | 77 | bar |
| Dampftemperatur Kessel | : | 422 | °C |
| Brennstoff | : | Ersatzbrennstoff, kommunaler Abfall | |
| Lieferumfang | : | EPC-T | |
| Inbetriebnahmejahr | : | 2024 | |

Protos Energy Recovery Facility, Ellesmere Port, Großbritannien
Protos ERF Limited



| | | | | |
|------------------------|---|-------------------------------------|------|-----|
| Feuerungswärmeleistung | : | 2 x | 74 | MW |
| Dampfleistung | : | 2 x | 91,4 | t/h |
| Dampfdruck Kessel | : | | 75 | bar |
| Dampftemperatur Kessel | : | | 450 | °C |
| Brennstoff | : | Ersatzbrennstoff, kommunaler Abfall | | |
| Lieferumfang | : | Feuerung, Kessel, RGR | | |
| Inbetriebnahmejahr | : | 2024 | | |

ENERGY PRODUCTION CENTER CHALAMPÉ, Frankreich
B+T Energie France S.A.S (B+T group)



| | | | |
|--------------------------------------------|---|--------------------------------------------------|-----|
| Feuerungswärmeleistung | : | 80 | MW |
| Dampfleistung | : | 96,8 | t/h |
| Dampfdruck Kessel | : | 66 | bar |
| Dampftemperatur Kessel | : | 425 | °C |
| Dampflieferung Liefergrenze zu ALSACHIMIE | : | ≥ 72 | t/h |
| Dampfdruck Liefergrenze zu ALSACHIMIE | : | 63 | bar |
| Dampftemperatur Liefergrenze zu ALSACHIMIE | : | 420 | °C |
| Brennstoff | : | Kommunaler Abfall, Industriemüll | |
| Lieferumfang | : | Technischer GU Umfang einschl. Gegendruckturbine | |
| Inbetriebnahmejahr | : | 2023 | |

Lieferung:
 EPC: Gesamtanlage
 EPC-T: Gesamtanlage Technik
 EPCM: Management Gesamtanlage
 Boiler Island: Feuerung, Kessel

MHKW Stapelfeld, Deutschland
EEW Energy from Waste Stapelfeld GmbH



| | | | |
|------------------------|---|-------------------------|-----|
| Feuerungswärmeleistung | : | 120 | MW |
| Dampfleistung | : | 147,4 | t/h |
| Dampfdruck | : | 42 | bar |
| Dampftemperatur | : | 400 | °C |
| Brennstoff | : | Haus- und Industriemüll | |
| Lieferumfang | : | Boiler Island | |
| Inbetriebnahmejahr | : | 2023 | |

EfW NESS Aberdeen, Großbritannien
ACCIONA Industrial UK Ltd



| | | | |
|------------------------|---|---------------|-----|
| Feuerungswärmeleistung | : | 49 | MW |
| Dampfleistung | : | 63 | t/h |
| Dampfdruck | : | 65 | bar |
| Dampftemperatur | : | 425 | °C |
| Brennstoff | : | Hausmüll | |
| Lieferumfang | : | Boiler Island | |
| Inbetriebnahmejahr | : | 2021 | |

Baldovie EfW CHP Facility, Dundee, Großbritannien
MVV Environment Baldovie Ltd.



| | | | |
|------------------------|---|-------------------------|-----|
| Feuerungswärmeleistung | : | 39,9 | MW |
| Dampfleistung | : | 49,2 | t/h |
| Dampfdruck | : | 44 | bar |
| Dampftemperatur | : | 405 | °C |
| Brennstoff | : | Haus- und Industriemüll | |
| Lieferumfang | : | EPC | |
| Inbetriebnahmejahr | : | 2020 | |

Lieferung:
 EPC: Gesamtanlage
 EPC-T: Gesamtanlage Technik
 EPCM: Management Gesamtanlage
 Boiler Island: Feuerung, Kessel

MVA Kaunas, Litauen

UAB Kauno kogeneracinė jėgainė



| | | | |
|------------------------|---|-------------------------|-----|
| Feuerungswärmeleistung | : | 85 | MW |
| Dampfleistung | : | 107 | t/h |
| Dampfdruck | : | 77 | bar |
| Dampftemperatur | : | 450 | °C |
| Brennstoff | : | Haus- und Industriemüll | |
| Lieferumfang | : | Boiler Island | |
| Inbetriebnahmejahr | : | 2020 | |

Daesan SRF Power Plant, Süd Korea


WELCRON Hantec Co. Ltd.



| | | | |
|------------------------|---|------------------|-----|
| Feuerungswärmeleistung | : | 118 | MW |
| Dampfleistung | : | 137 | t/h |
| Dampfdruck | : | 53 | bar |
| Dampftemperatur | : | 405 | °C |
| Brennstoff | : | Ersatzbrennstoff | |
| Lieferumfang | : | Boiler Island | |
| Inbetriebnahmejahr | : | 2018 | |

TREA II Gießen, Deutschland

Stadtwerke Gießen AG



| | | | |
|------------------------|---|---------------------------------------|-----|
| Feuerungswärmeleistung | : | 10 | MW |
| Dampfleistung | : | 13,8 | t/h |
| Dampfdruck | : | 44 | bar |
| Dampftemperatur | : | 390 | °C |
| Brennstoff | : | aufbereiteter Haus- und Industriemüll | |
| Lieferumfang | : | Boiler Island | |
| Inbetriebnahmejahr | : | 2017 | |

Lieferung:
 EPC: Gesamtanlage
 EPC-T: Gesamtanlage Technik
 EPCM: Management Gesamtanlage
 Boiler Island: Feuerung, Kessel

Devonport EfW CHP Facility, Plymouth, Großbritannien
MVV O&M GmbH



| | | | |
|------------------------|---|--------------------------------------------------------------|-----|
| Feuerungswärmeleistung | : | 82 | MW |
| Dampfleistung | : | 104 | t/h |
| Dampfdruck | : | 60 | bar |
| Dampftemperatur | : | 420 | °C |
| Brennstoff | : | Abfälle aus Haushalt und haushaltsähnliche Gewerbeabfälle | |
| Lieferumfang | : | Boiler Island | |
| Inbetriebnahmejahr | : | 2015 | |

HKW Spreerecycling, Spremberg, Deutschland
Spreerecycling GmbH & Co. KG



| | | | |
|------------------------|---|---------------------------------------|-----|
| Feuerungswärmeleistung | : | 110 | MW |
| Dampfleistung | : | 134 | t/h |
| Dampfdruck | : | 41 | bar |
| Dampftemperatur | : | 400 | °C |
| Brennstoff | : | aufbereiteter Haus- und Industriemüll | |
| Lieferumfang | : | Boiler Island | |
| Inbetriebnahmejahr | : | 2013 | |

MHKW Bremen, Deutschland
swb Entsorgung GmbH



| | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|------|-----|
| Feuerungswärmeleistung | : | 2 x | 74 | MW |
| Dampfleistung | : | 2 x | 82,5 | t/h |
| Dampfdruck | : | | 42 | bar |
| Dampftemperatur | : | | 420 | °C |
| Brennstoff | : | Haus- und Industriemüll | | |
| Lieferumfang | : | Boiler Island | | |
| Inbetriebnahmejahr | : | 2011/2013 | | |


Lieferung:
 EPC: Gesamtanlage
 EPC-T: Gesamtanlage Technik
 EPCM: Management Gesamtanlage
 Boiler Island: Feuerung, Kessel

WtE Plant Oulu, Finnland
Oulun Energia Oy



| | | | |
|------------------------|---|-------------------------|-----|
| Feuerungswärmeleistung | : | 52,4 | MW |
| Externer Überhitzer | : | 5 | MW |
| Dampfleistung | : | 58,7 | t/h |
| Dampfdruck | : | 88 | bar |
| Externer Überhitzer | : | 84 | bar |
| Dampftemperatur | : | 425 | °C |
| Externer Überhitzer | : | 515 | °C |
| Brennstoff | : | Haus- und Industriemüll | |
| Lieferumfang | : | Boiler Island | |
| Inbetriebnahmejahr | : | 2012 | |

PreZero Energy GmbH in Bernburg (PEB), Deutschland
PreZero Energy GmbH (ehemals Energie Anlage Bernburg GmbH)



| | | | | |
|------------------------|---|---------------------------------------|-----|-----|
| Feuerungswärmeleistung | : | 3 x | 70 | MW |
| Dampfleistung | : | 3 x | 80 | t/h |
| Dampfdruck | : | | 42 | bar |
| Dampftemperatur | : | | 410 | °C |
| Brennstoff | : | aufbereiteter Haus- und Industriemüll | | |
| Lieferumfang | : | EPC | | |
| Inbetriebnahmejahr | : | 2010 | | |

EBS-Anlage Romonta, Amsdorf, Deutschland
ROMONTA Reststoffverwertungs GmbH



| | | | | |
|------------------------|---|---------------------------------------|-----|-----|
| Feuerungswärmeleistung | : | | 28 | MW |
| Dampfleistung | : | | 30 | t/h |
| Dampfdruck | : | | 40 | bar |
| Dampftemperatur | : | | 400 | °C |
| Brennstoff | : | aufbereiteter Haus- und Industriemüll | | |
| Lieferumfang | : | Boiler Island | | |
| Inbetriebnahmejahr | : | 2009 | | |

Lieferung:
 EPC: Gesamtanlage
 EPC-T: Gesamtanlage Technik
 EPCM: Management Gesamtanlage
 Boiler Island: Feuerung, Kessel

TRB-Anlage Bitterfeld, Deutschland
PD Energy GmbH



| | | | |
|------------------------|---|---------------------------------------|-----|
| Feuerungswärmeleistung | : | 56 | MW |
| Dampfleistung | : | 64 | t/h |
| Dampfdruck | : | 43 | bar |
| Dampftemperatur | : | 400 | °C |
| Brennstoff | : | aufbereiteter Haus- und Industriemüll | |
| Lieferumfang | : | Boiler Island | |
| Inbetriebnahmejahr | : | 2009 | |

Biostoom Plant Oostende, Belgien
Biostoom Oostende nv (vormals Electrawinds Biostoom NV)



| | | | |
|------------------------|---|---------------------------------------|-----|
| Feuerungswärmeleistung | : | 70 | MW |
| Dampfleistung | : | 80 | t/h |
| Dampfdruck | : | 42 | bar |
| Dampftemperatur | : | 402 | °C |
| Brennstoff | : | aufbereiteter Haus- und Industriemüll | |
| Lieferumfang | : | Technischer EPC | |
| Inbetriebnahmejahr | : | 2009 | |

MKK Bremen, Deutschland
swb Erzeugung GmbH & Co. KG



| | | | |
|------------------------|---|---------------------------------------|-----|
| Feuerungswärmeleistung | : | 110 | MW |
| Dampfleistung | : | 127 | t/h |
| Dampfdruck | : | 40 | bar |
| Dampftemperatur | : | 400 | °C |
| Brennstoff | : | aufbereiteter Haus- und Industriemüll | |
| Lieferumfang | : | Boiler Island | |
| Inbetriebnahmejahr | : | 2009 | |

Lieferung:
 EPC: Gesamtanlage
 EPC-T: Gesamtanlage Technik
 EPCM: Management Gesamtanlage
 Boiler Island: Feuerung, Kessel

EBS-Kraftwerk Weener, Deutschland
KlingeLe Papierwerke GmbH & Co. KG (vormals Weener Energie GmbH)



| | | | |
|------------------------|---|---------------------------------------|-----|
| Feuerungswärmeleistung | : | 70 | MW |
| Dampfleistung | : | 85 | t/h |
| Dampfdruck | : | 27 | bar |
| Dampftemperatur | : | 320 | °C |
| Brennstoff | : | aufbereiteter Haus- und Industriemüll | |
| Lieferumfang | : | Boiler Island | |
| Inbetriebnahmejahr | : | 2008 | |

MHKW Frankfurt Nordweststadt, Deutschland
Lentjes GmbH (vormals Lurgi Lentjes AG)



| | | | | |
|------------------------|---|-------------------------------------------|------|-----|
| Feuerungswärmeleistung | : | 2 x | 62,8 | MW |
| Dampfleistung | : | 2 x | 67,2 | t/h |
| Dampfdruck | : | | 60 | bar |
| Dampftemperatur | : | | 500 | °C |
| Brennstoff | : | Hausmüll, hausmüllähnliche Gewerbeabfälle | | |
| Lieferumfang | : | Boiler Island | | |
| Inbetriebnahmejahr | : | 2008 | | |

EBS-HKW Stavenhagen, Deutschland
Nehlsen AG



| | | | |
|------------------------|---|---------------------------------------|-----|
| Feuerungswärmeleistung | : | 47,5 | MW |
| Dampfleistung | : | 54,8 | t/h |
| Dampfdruck | : | 43 | bar |
| Dampftemperatur | : | 400 | °C |
| Brennstoff | : | aufbereiteter Haus- und Industriemüll | |
| Lieferumfang | : | Boiler Island | |
| Inbetriebnahmejahr | : | 2007 | |

Lieferung:
 EPC: Gesamtanlage
 EPC-T: Gesamtanlage Technik
 EPCM: Management Gesamtanlage
 Boiler Island: Feuerung, Kessel

MSZ 3 Moskau, Russland
EVN AG




| | | | | |
|------------------------|---|-----|---------------|-----|
| Feuerungswärmeleistung | : | 2 x | 46 | MW |
| Dampfleistung | : | 2 x | 57,5 | t/h |
| Dampfdruck | : | | 37 | bar |
| Dampftemperatur | : | | 360 | °C |
| Brennstoff | : | | Hausmüll | |
| Lieferumfang | : | | Boiler Island | |
| Inbetriebnahmejahr | : | | 2007 | |

Reifenverbrennungsanlage Polgár, Ungarn
TECHCON Környezetvédelmi és Energetikai Szolgáltató Kft



| | | | | |
|------------------------|---|--|-------------------|-----|
| Feuerungswärmeleistung | : | | 23 | MW |
| Dampfleistung | : | | 27,4 | t/h |
| Dampfdruck | : | | 81 | bar |
| Dampftemperatur | : | | 503 | °C |
| Elektrische Leistung | : | | 7 | MW |
| Brennstoff | : | | Altreifen, Erdgas | |
| Lieferumfang | : | | Boiler Island | |
| Inbetriebnahmejahr | : | | 2007 | |

WMF Allington Quarry, Kent, Großbritannien
Lentjes GmbH (vormals Lurgi Lentjes AG)



| | | | | |
|------------------------|---|-----|------------------------------------|-----|
| Feuerungswärmeleistung | : | 3 x | 53,8 | MW |
| Dampfleistung | : | 3 x | 58 | t/h |
| Dampfdruck | : | | 65 | bar |
| Dampftemperatur | : | | 420 | °C |
| Brennstoff | : | | Kommunal-, Haus- und Industriemüll | |
| Lieferumfang | : | | Boiler Island | |
| Inbetriebnahmejahr | : | | 2006 | |

Lieferung:
 EPC: Gesamtanlage
 EPC-T: Gesamtanlage Technik
 EPCM: Management Gesamtanlage
 Boiler Island: Feuerung, Kessel

Sleco-Centrale, Beveren, Belgien
Lentjes GmbH (vormals Lurgi Benelux NV)



| | | | | |
|------------------------|---|--------------------------------------|------|-----|
| Feuerungswärmeleistung | : | 3 x | 52 | MW |
| Dampfleistung | : | 3 x | 61,5 | t/h |
| Dampfdruck | : | | 42 | bar |
| Dampftemperatur | : | | 400 | °C |
| Brennstoff | : | Hausmüll, Reststoffe und Klärschlamm | | |
| Lieferumfang | : | Boiler Island | | |
| Inbetriebnahmejahr | : | 2006 | | |

MHKW Frankfurt Nordweststadt, Deutschland
Lentjes GmbH (vormals Lurgi Lentjes AG)



| | | | | |
|------------------------|---|-------------------------------------------|------|-----|
| Feuerungswärmeleistung | : | 2 x | 62,8 | MW |
| Dampfleistung | : | 2 x | 67,2 | t/h |
| Dampfdruck | : | | 60 | bar |
| Dampftemperatur | : | | 500 | °C |
| Brennstoff | : | Hausmüll, hausmüllähnliche Gewerbeabfälle | | |
| Lieferumfang | : | Boiler Island | | |
| Inbetriebnahmejahr | : | 2006 | | |

HVC Alkmaar, Niederlande
von Roll & BAM-NBM



| | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|------|-----|
| Feuerungswärmeleistung | : | | 75 | MW |
| Dampfleistung | : | | 88,4 | t/h |
| Dampfdruck | : | | 43 | bar |
| Dampftemperatur | : | | 405 | °C |
| Brennstoff | : | Haus- und Industriemüll | | |
| Lieferumfang | : | Boiler Island | | |
| Inbetriebnahmejahr | : | 2005 | | |

Lieferung:
 EPC: Gesamtanlage
 EPC-T: Gesamtanlage Technik
 EPCM: Management Gesamtanlage
 Boiler Island: Feuerung, Kessel

SWIP Budapest, Ungarn
Lentjes GmbH (vormals Lurgi Energie und Entsorgung GmbH)




| | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|-----|-----|
| Feuerungswärmeleistung | : | 4 x | 39 | MW |
| Dampfleistung | : | 4 x | 40 | t/h |
| Dampfdruck | : | | 41 | bar |
| Dampftemperatur | : | | 405 | °C |
| Brennstoff | : | Haus- und Industriemüll | | |
| Lieferumfang | : | Boiler Island | | |
| Inbetriebnahmejahr | : | 2004/2005 | | |

Romonta, Amsdorf, Deutschland
Romonta Beteiligungs GmbH



| | | | | |
|------------------------|---|---------------------------------------|-----|-----|
| Feuerungswärmeleistung | : | | 28 | MW |
| Dampfleistung | : | | 30 | t/h |
| Dampfdruck | : | | 40 | bar |
| Dampftemperatur | : | | 400 | °C |
| Brennstoff | : | aufbereiteter Haus- und Industriemüll | | |
| Lieferumfang | : | Boiler Island | | |
| Inbetriebnahmejahr | : | 2004 | | |

Issy-les-Moulineaux, Paris, Frankreich
von Roll Umwelttechnik AG




| | | | | |
|------------------------|---|----------------------------|-----|-----|
| Feuerungswärmeleistung | : | 2 x | 85 | MW |
| Dampfleistung | : | 2 x | 118 | t/h |
| Dampfdruck | : | | 51 | bar |
| Dampftemperatur | : | | 400 | °C |
| Brennstoff | : | Hausmüll | | |
| Lieferumfang | : | Basic & Detail Engineering | | |
| Inbetriebnahmejahr | : | 2002 | | |

Lieferung:

EPC: Gesamtanlage
 EPC-T: Gesamtanlage Technik
 EPCM: Management Gesamtanlage
 Boiler Island: Feuerung, Kessel

**UIOM Dijon, Frankreich
 von Roll Umwelttechnik AG**




| | | | | |
|------------------------|---|-----|---------------|-----|
| Feuerungswärmeleistung | : | 2 x | 40 | MW |
| Dampfleistung | : | 2 x | 31 | t/h |
| Dampfdruck | : | | 22 | bar |
| Sattdampftemperatur | : | | 226 | °C |
| Brennstoff | : | | Hausmüll | |
| Lieferumfang | : | | Boiler Island | |
| Inbetriebnahmejahr | : | | 2002 | |

**UIOM Perpignan, Frankreich
 Lentjes GmbH (vormals Lurgi Energie und Entsorgung GmbH)**



| | | | | |
|------------------------|---|-----|---------------|-----|
| Feuerungswärmeleistung | : | 2 x | 33,8 | MW |
| Dampfleistung | : | 2 x | 40 | t/h |
| Dampfdruck | : | | 41 | bar |
| Dampftemperatur | : | | 380 | °C |
| Brennstoff | : | | Hausmüll | |
| Lieferumfang | : | | Boiler Island | |
| Inbetriebnahmejahr | : | | 2002 | |

**WtE Kirklees, Huddersfield, Großbritannien
 Lentjes GmbH (vormals Lurgi Energie und Entsorgung GmbH)**



| | | | | |
|------------------------|---|--|---------------|-----|
| Feuerungswärmeleistung | : | | 45 | MW |
| Dampfleistung | : | | 52 | t/h |
| Dampfdruck | : | | 41 | bar |
| Dampftemperatur | : | | 400 | °C |
| Brennstoff | : | | Hausmüll | |
| Lieferumfang | : | | Boiler Island | |
| Inbetriebnahmejahr | : | | 2001 | |

Lieferung:
 EPC: Gesamtanlage
 EPC-T: Gesamtanlage Technik
 EPCM: Management Gesamtanlage
 Boiler Island: Feuerung, Kessel

ETRSU Madeira, Portugal

Lentjes GmbH (vormals Lurgi Energie und Entsorgung GmbH)



| | | | | |
|------------------------|---|-----|---------------|-----|
| Feuerungswärmeleistung | : | 2 x | 16,7 | MW |
| Dampfleistung | : | 2 x | 21 | t/h |
| Dampfdruck | : | | 41 | bar |
| Dampftemperatur | : | | 400 | °C |
| Brennstoff | : | | Hausmüll | |
| Lieferumfang | : | | Boiler Island | |
| Inbetriebnahmejahr | : | | 2001 | |

TE Power Stations, San Vittore, Colleferro, Terni, Italien

Lentjes GmbH (vormals Lurgi Energie und Entsorgung GmbH)



| | | | | |
|------------------------|---|-----|------------------------|-----|
| Feuerungswärmeleistung | : | 4 x | 52 | MW |
| Dampfleistung | : | 4 x | 54 | t/h |
| Dampfdruck | : | | 45 | bar |
| Dampftemperatur | : | | 420 | °C |
| Brennstoff | : | | aufbereiteter Hausmüll | |
| Lieferumfang | : | | Boiler Island | |
| Inbetriebnahmejahr | : | | 2001 | |

MSWIP Taoyuan, Taiwan

Lentjes GmbH (vormals Lurgi Energie und Entsorgung GmbH)



| | | | | |
|------------------------|---|-----|---------------|-----|
| Feuerungswärmeleistung | : | 2 x | 75 | MW |
| Dampfleistung | : | 2 x | 95 | t/h |
| Dampfdruck | : | | 40 | bar |
| Dampftemperatur | : | | 400 | °C |
| Brennstoff | : | | Hausmüll | |
| Lieferumfang | : | | Boiler Island | |
| Inbetriebnahmejahr | : | | 2001 | |

Lieferung:
 EPC: Gesamtanlage
 EPC-T: Gesamtanlage Technik
 EPCM: Management Gesamtanlage
 Boiler Island: Feuerung, Kessel

MHKW Würzburg, Deutschland
Bilfinger Noell GmbH (vormals NOELL)



| | | | |
|------------------------|---|---------------|-----|
| Feuerungswärmeleistung | : | 53,6 | MW |
| Dampfleistung | : | 61,5 | t/h |
| Dampfdruck | : | 42 | bar |
| Dampftemperatur | : | 415 | °C |
| Brennstoff | : | Hausmüll | |
| Lieferumfang | : | Boiler Island | |
| Inbetriebnahmejahr | : | 1998 | |

MHKW Wuppertal 1, Deutschland
Lentjes AG



| | | | |
|------------------------|---|---------------|-----|
| Feuerungswärmeleistung | : | 40 | MW |
| Dampfleistung | : | 50 | t/h |
| Dampfdruck | : | 31 | bar |
| Dampftemperatur | : | 350 | °C |
| Brennstoff | : | Hausmüll | |
| Lieferumfang | : | Boiler Island | |
| Inbetriebnahmejahr | : | 1998 | |


MHKW Pirmasens, Pirmasens, Deutschland
von Roll Umwelttechnik AG



| | | | | |
|------------------------|---|---------------|------|-----|
| Feuerungswärmeleistung | : | 2 x | 35 | MW |
| Dampfleistung | : | 2 x | 46,9 | t/h |
| Dampfdruck | : | | 40 | bar |
| Dampftemperatur | : | | 400 | °C |
| Brennstoff | : | Hausmüll | | |
| Lieferumfang | : | Boiler Island | | |
| Inbetriebnahmejahr | : | 1997 | | |

Lieferung:
 EPC: Gesamtanlage
 EPC-T: Gesamtanlage Technik
 EPCM: Management Gesamtanlage
 Boiler Island: Feuerung, Kessel

Altreifen-Entsorgung Chewton Glen, Illinois, USA



| | | | |
|------------------------|---|---------------|-----|
| Feuerungswärmeleistung | : | 72 | MW |
| Dampfleistung | : | 80 | t/h |
| Genehmigungsdruck | : | 106 | bar |
| Dampftemperatur | : | 512 | °C |
| Brennstoff | : | Altreifen | |
| Lieferumfang | : | Boiler Island | |
| Inbetriebnahmejahr | : | 1996 | |

**MHKW Ulm, Deutschland
 von Roll Umwelttechnik AG**



| | | | | |
|------------------------|---|---------------|------|-----|
| Feuerungswärmeleistung | : | 2 x | 22,5 | MW |
| Dampfleistung | : | 2 x | 26 | t/h |
| Dampfdruck | : | | 41 | bar |
| Dampftemperatur | : | | 360 | °C |
| Brennstoff | : | Hausmüll | | |
| Lieferumfang | : | Boiler Island | | |
| Inbetriebnahmejahr | : | 1996 | | |


**MVA Offenbach, Deutschland
 Mannesmann-Lentjes, Ratingen**



| | | | | |
|------------------------|---|---------------------|-----|-----|
| Feuerungswärmeleistung | : | 3 x | 25 | MW |
| Dampfleistung | : | 3 x | 27 | t/h |
| Dampfdruck | : | | 41 | bar |
| Dampftemperatur | : | | 405 | °C |
| Brennstoff | : | Hausmüll | | |
| Lieferumfang | : | Boiler Island | | |
| Inbetriebnahmejahr | : | 2 x 1995 + 1 x 1997 | | |


Lieferung:
 EPC: Gesamtanlage
 EPC-T: Gesamtanlage Technik
 EPCM: Management Gesamtanlage
 Boiler Island: Feuerung, Kessel

**MHKW Ludwigshafen, Deutschland
 Lentjes GmbH (vormals Lurgi Lentjes AG)**



| | | | |
|------------------------|---|---------------|-----|
| Feuerungswärmeleistung | : | 33 | MW |
| Dampfleistung | : | 34 | t/h |
| Dampfdruck | : | 44 | bar |
| Dampftemperatur | : | 450 | °C |
| Brennstoff | : | Hausmüll | |
| Lieferumfang | : | Boiler Island | |
| Inbetriebnahmejahr | : | 1995 | |

**AVG Hamburg, Deutschland
 von Roll Umwelttechnik AG**



| | | | | |
|------------------------|---|---------------|-----|-----|
| Feuerungswärmeleistung | : | 2 x | 31 | MW |
| Dampfleistung | : | 2 x | 35 | t/h |
| Dampfdruck | : | | 31 | bar |
| Dampftemperatur | : | | 380 | °C |
| Brennstoff | : | Sondermüll | | |
| Lieferumfang | : | Boiler Island | | |
| Inbetriebnahmejahr | : | 1994 | | |

Altreifen-Entsorgung Exeter Energy L.P., Sterling, USA



| | | | | |
|------------------------|---|---------------|-----|-----|
| Feuerungswärmeleistung | : | 2 x | 50 | MW |
| Dampfleistung | : | 2 x | 54 | t/h |
| Genehmigungsdruck | : | | 80 | bar |
| Dampftemperatur | : | | 500 | °C |
| Brennstoff | : | Altreifen | | |
| Lieferumfang | : | Boiler Island | | |
| Inbetriebnahmejahr | : | 1991 | | |

Referenzliste Entsorgung

Lieferung:
EPC: Gesamtanlage
EPC-T: Gesamtanlage Technik
EPCM: Management Gesamtanlage
Boiler Island: Feuerung, Kessel

Altreifen-Entsorgung Modesto, Kalifornien, USA



| | | | | |
|------------------------|---|-----|---------------|-----|
| Feuerungswärmeleistung | : | 2 x | 26,5 | MW |
| Dampfleistung | : | 2 x | 30 | t/h |
| Dampfdruck | : | | 68 | bar |
| Dampftemperatur | : | | 500 | °C |
| Brennstoff | : | | Altreifen | |
| Lieferumfang | : | | Boiler Island | |
| Inbetriebnahmejahr | : | | 1988 | |